

**ОАО «Газпром газораспределение Курск»**

**ПРИЛОЖЕНИЕ 2**  
**УТВЕРЖДЕН**  
постановлением Администрации  
Ленинского сельсовета  
Советского района Курской области  
от \_\_\_\_\_ 2015 года  
№ \_\_\_\_\_

**Проект межевания территории**

**По установлению границ и вычислению площади земельного участка - для  
строительства объекта: " Газопровод низкого давления к жилым домам  
№34А,35А в пос. Расховецкий Ленинского сельсовета Советского района  
Курской области"**

Кадастровый инженер \_\_\_\_\_ Ю.В. Крыжинеvская

Курск 2015 г.

№ п/п	Содержание	Номера листов
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>1</b>	Пояснительная записка	3
<b>2</b>	План границ земельного участка и ведомость координат границ земельного участка	4
<b>3</b>	Схема расположения земельного участка на кадастровом плане	5

**Пояснительная записка**

Комплекс землеустроительных работ по составлению схемы расположения и вычислению площади полосы отвода для строительства объекта: "Газопровод низкого давления к жилым домам №34А,35А в пос. Расховецкий Ленинского сельсовета Советского района Курской области".

В результате полевых работ было определено положение полосы отвода на местности. Геодезические измерения проводились от пункта ГГС Ефросимовка, пир. 2 кл. с координатами  $x=407109,71$ ;  $y=2185114,91$  в системе координат МСК-46 с использованием аппаратуры геодезической спутниковой GRX1 (свидетельство о поверке № 37514 от 17.07.2015 г.)

Граница полосы отвода газопровода определена в соответствии с «Правилами охраны газораспределительных систем, утвержденных постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 г. № 878 с изменениями и дополнениями от 22.12.2011 г.»

Площадь полосы отвода вычислена по координатам углов поворотов границы на персональной ЭВМ с использованием программного обеспечения «Digitals Professional» и составила по фактически сложившейся границе на момент выполнения работ - 960 кв.м

Формирование полосы отвода для строительства объекта: "Газопровод низкого давления к жилым домам №34А,35А в пос. Расховецкий Ленинского сельсовета Советского района Курской области" предусматривает формирование следующих земельных участков:

- в кадастровом квартале 46:21:170501:

ЗУ1(1), площадью 768 кв.м. с видом разрешенного использования «Коммунальное обслуживание»;


ЗУ1(2), площадью 192 кв.м. с видом разрешенного использования «Коммунальное обслуживание»;

Протяженность - 105 м.


Трасса проектируемого газопровода пересекает подъездную автомобильную дорогу. Переход автодороги осуществляется закрытым способом (проколом под дорогой), согласно полученных технических условий. Колодцы начала и конца прокола расположены за границами автомобильной дороги. Ввиду вышеизложенного было принято решение не производить отвод земельного участка в месте пересечения проектируемого газопровода и автомобильной дороги.

Работы выполнены в соответствии с требованиями: «Инструкция по межеванию земель» - 1996 г.; «Требования к оформлению документов о межевании, предоставляемых для постановки земельных участков на кадастровый учет» - приказ Росземкадастра № - П/327 от 02.10.2002 г.; «Методические рекомендации по проведению межевания объектов землеустройства» от 17.02.2003 г. с учетом утвержденных изменений от 18.04.2003 г.

По результатам проведенных работ составлена схема в масштабе 1:500 и вычислена площадь полосы отвода для строительства объекта: "Газопровод низкого давления к жилым домам №34А,35А в пос. Расховецкий Ленинского сельсовета Советского района Курской области".



46:21:170501




Условные обозначения:



Обозначение границ проектируемой полосы отвода



Обозначение границ кадастрового квартала



Обозначение границ земельного участка, сведения о котором содержатся в ГКН

46:21:170501

Обозначение номера кадастрового квартала

46:21:170501:65

Обозначение номера земельного участка, сведения о котором содержатся в ГКН

**Участок 1**

Обозначение образуемого земельного участка

			ОАО «Газпром газораспределение Курск»			
			Газопровод низкого давления к жилым домам №34А,35А в пос.Расховецкий Ленинского сельсовета Советского района Курской области			
Кадастровый инженер	Крыжинецкая		Адрес (местоположение): Курская обл., Советский район, Ленинский сельсовет, пос. Расховецкий	Заказ	Лист	Масштаб
						1:_____
				ИНВ. №		